

唐山玖博科技有限公司年加工建筑装饰复合隔热隔音板 300 万件新建项目环境影响报告表专家技

术咨询意见修改说明

序号	评审意见	修改说明
1	<p>完善项目组成一览表，核实蒸汽和回水管网工程内容。完善原辅材料消耗一览表，补充淀粉胶的成份表。完善工艺流程简述，细化裁切方式，说明烘干废气的排放方式，明确废纸打包工序的有效作业时间。细化废纸打包废气集气罩的设置方式，核实颗粒物排放源强，完善营运期大气环境影响分析。</p>	<p>①生产用热蒸汽由首创环保能源供应，蒸汽间接加热，蒸汽冷凝水通过管道返回首创，玉田首创环保能源有限公司厂区与本项目租用的生产车间紧邻，蒸汽和冷凝水回水管由首创环保能源建设。详见报告 P32 表 2.1。②补充了玉米淀粉胶成份表，详见报告 P35 表 2.6。③补充了：裁切机采用裁切刀，非裁切锯，因此裁切过程废气非常小；烘干产生的水蒸气废气于生产车间内散排。④明确了废纸打包工序的有效作业时间为 660h/a。⑤上料口尺寸为 1m×1.5m，设置三面围挡，顶部设集气罩，仅留上料侧进口，上料侧设软帘。集气罩尺寸为 1m×1.5m。⑥参照相关行业给出颗粒物源强，并完善了营运期大气环境影响分析。</p>
2	<p>完善环境保护措施监督检查清单和污染物排放量汇总表。</p>	<p>完善了环境保护措施监督检查清单和污染物排放量汇总表，详见报告 P60、P68。</p>

专家组组长签字： 